

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително монтажни работи на обект: Обновяване на зелени площи за широко обществено ползване, находящи се в УПИ VII, кв. 22, по ПУП на село Чарган, Община Тунджа. За обекта е одобрен Инвестиционен проект в части: Архитектурна, Конструктивна, Паркоустрояване и благоустрояване, Геодезия, Електрическа и ПБЗ, ПБ и ПУСО. Част от видовете строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение в настоящата обществена поръчка съгласно изготвения инвестиционен проект са както следва: доставка и полагане на бетонови бордюри 50/8/16 см., в съответствие с изискванията на техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи - 950м.; доставка и монтаж на бетонови плочки с размери 30/30/4 см - 1082 м2; доставка и монтаж на Люлка тип комбинирана - по спецификация - 1 бр.; доставка и монтаж на Люлка тип Везна - по спецификация - 1бр.; доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение - по спецификация - 1бр.; до

И.Н.: 106152022

Приложени файлове:

- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена пор~.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	28.11.24
Вид документ	Приключен договор	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА ТУНДЖА
Прогнозна стойност	208 333,33 BGN	Прогнозна стойност EUR	106 569,81 EUR
Изпълнители	СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	Стойност на договора	185 957,85 BGN

Описание

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително монтажни работи на обект: Обновяване на зелени площи за широко обществено ползване, находящи се в УПИ VII, кв. 22, по ПУП на село Чарган, Община Тунджа . Съгласно одобрения инвестиционен проект са предвидени за изпълнение следните строително-монтажни работи: Изграждане на нови алеи: по алеите следва да бъдат положени вибропресовани бетонови плочи, с размери 30/30/4см. Предвижда се поставяне на пейки за почивка, беседки и бетонови кошчета за отпадъци. По целия периметър на алеите се предвижда бетонови бордюри с размер 50/8/16см. Изграждане на кът за фитнес на открито: Доставка и монтаж на три фитнес съоръжения - висилки, станция за лицеви опори и коремни преси, комбиниран фитнес уред за открито. Фитнес съоръженията да бъдат по приложена спецификация към инвестиционния проект. За настилка следва да бъде положен пясък с дебелина 40см. По периферията се предвиждат бетонови бордюри с размер 50/8/16см. Изграждане на детска площадка: доставка и монтаж на детски съоръжения- люлка тип комбинирана , люлка тип взна и комбинирано детско съоръжение по приложената спецификация. Площадката следва да бъде обезопасена с ограда с височина - 1м. Полагане на ударопоглъщаща настилка. Доставка и монтаж на информационна табела за детска площадка. Изграждане на кът за тенис на маса на открито: доставка и монтаж на два броя маси за тенис по приложена техническа спецификация. Масите за тенис следва да се монтират върху армирана бетонова настилка. Паркова мебел: доставка и поставяне на пейки за почивка, беседки и бетонови кошчета за отпадъци. Пейките следва да бъдат с облегалка и бетонови крака и седалка от дърво с размери 47/150/80см. Изпълнението да става по приложена спецификация към инвестиционния проект. Кошчетата за отпадъци следва да са бетонови с ламаринена кофа с дръжка с размери ф38см и h=50см. Изпълнението да бъде по приложена спецификация. Беседките да бъдат изпълнени по приложената спецификация към инвестиционния проект. Врати и ограда: изграждане на ограда от телена мрежа поцинкована, с отвор 40/40мм., с височина над терена 2.00m. Да бъдат монтирани метални колове с кръгло сечение Ø60/2 за закрепяне на мрежата, които ще бъдат положени в обсадна тръба Ø110PVC. Да се използва бетон клас B20 (C16/20) и подложен бетон B10 (C8/10).Следва да се изградят две врати, от източната и южната страна на парка, всяка от които е двукрила, с размер на всяко крило - 1.20/2.00м.Да се използва бетон клас B20 (C16/20) и подложен бетон B10 (C8/10).От западната страна ще бъде изградена една еднокрила врата с размери 1,20/2,00м. От двете страни вратата ще се укрепят с колове с кръгло сечение Ø60/2, с височина над терена 2.00m, положени в обсадна тръба Ø110PVC. Металните врати са с телена мрежа поцинкована, с око 40/40мм и да се монтират на металните стълбове посредством скоби и обтегачи. Височината е 2.00m.Металните колове да са минимизирани и боядисани. На стълбовете следва да се монтират пластмасови тапи. Растителност: предвидената нова растителност е съобразена с климатичните особености на региона, с вида и големината на обекта, по приложена дендрологична ведомост към инвестиционния проект. Следва да се засадят средно размерни широколистни дървета с височина 0,7 ÷ 1,7 метра. Засаждането е единично. Засаждане на иглолистна растителност. Храстите са засадени в живи плетове линейно двуредово и триредово по протежение на алейната мрежа с посадни разстояния 3-5-6 бр./л. м. Препоръчително е всички растителни видове да се доставят контейнерно, за да не се нарушава кореновата им система. Препоръчва се при изпълнение на обекта, да се извърши складиране на хумусния слой, отделен при изкопните работи, за да се използва по-късно при озеленителните дейности. Парково осветление - осветителна инсталация: предвидено е ел. захранването на осветителната инсталация да се присъедини към разпределително табло, монтирано на стълб №32, с кабел СВТ 3x4кв.мм. изтеглен в PVC тръба ф32мм.Кабела от кутията на стълба до осветителното тяло е СВШ 3x1.5кв.мм. Осветлението на площадката ще се осъществи с осветители с диодна лампа 15W, монтирани на стълбове с кръгло сечение. Височината на окачване на осветителите е 3m. Заземяване на всички стълбове. За обекта е одобрен Инвестиционен проект в части: Архитектурна, Конструктивна, Паркоустрояване и благоустрояване, Геодезия, Електрическа и ПБЗ, ПБ и ПУСО. *Изпълнението на строително-монтажните работи, включени в предмета на поръчката ще започне след влизане в сила на разрешението за строеж. *Всички строително-монтажни работи, включени в предмета на поръчката са подробно описани/указани в инвестиционния проект, неразделна част от документацията за място

