

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

И.Н.: 106456270

Приложени файлове:

- Технически спецификации.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- КС.xlsx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект на договор_Йоаким Груево.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техическо предложение_Йоаким Груево.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Покана.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Ценово предложение_Йоаким Груево.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Методика за оценка_Йоаким Груево.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	04.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45332200
Краен срок	23.12.24 23:00	Процедура	Пряко договаряне
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Прогнозна стойност	4 283 333 BGN	Прогнозна стойност EUR	2 186 043,18 EUR

Описание Описание на обществената поръчка: Целта на настоящото възлагане е да бъде избран изпълнител строител по смисъла на Закона за устройство на територията, с чието участие да се реализира изпълнението на инфраструктурен проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ , който е одобрен по съответния ред и за който е издадено разрешение за строеж на главния архитект на община Стамболийски. Проектното решение предвижда в цялост да осигури от една страна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в населеното място, а от друга да се възстанови асфалтовата настилка по време на ремонтните работи. Предвидено е изпълнение на подмяна на водопровод, като общата дължина на реконструирани водопроводи, вкл. и отклоненията за противопожарни хидранти, възлиза на 3 938 м. Предвижда се изпълнение с ново изграждане от полиетиленови тръби с висока плътност. Ще бъдат подменени и изпълнени: спирателни кранове с предпазна гарнитура, надземни противопожарни хидранти, сградни водопроводни отклонения. Следва да бъде изпълнено пълно възстановяване на асфалтовата настилка, съответно на заложеното в проектната документация. При така описаното групиране на видове работи, може да се обобщи, че инвестиционния проект инкорпорира в себе си две взаимосвързани дейности по реконструкция на водопровод и възстановяване на пътната настилка. Цялостното му изпълнение предполага постигането на ефекта от реализирането в дългосрочен план. Подробно описание на видовете и количествата СМР се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка, конкретно в количествено стойностните сметки.
