

ПРОМЯНА - Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН В КВ. ЗАРЯНИЦА - КЛОН ПО УЛ. КАЛЕТО ОТ ОК 40 ДО РШП ПРЕДИ МОСТА, ГР. БЕРКОВИЦА

И.Н.: 101904140

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	27.08.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45000000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА БЕРКОВИЦА	Прогнозна стойност	60 602,62 BGN
Прогнозна стойност EUR	30 976,6 EUR		

Описание Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН В КВ. ЗАРЯНИЦА КЛОН ПО УЛ. КАЛЕТО ОТ ОК 40 ДО РШП ПРЕДИ МОСТА, ГР. БЕРКОВИЦА Предвижда се смяна на бетоновите тръби на ул. Калето, които са с недостатъчен диаметър, с по-големи тръби PP DN600 SN 16. Подменят се тръбите от ОК 40 до РШП преди моста. РШ1 в ОК40 се запазва. Изгражда се нова РШП /преливна/ на мястото на старата, изгражда се нова РШ2 на мястото на съществуващата, на 2,30 м от РШП и се възстановява отливния канал до реката. Отливният канал преминава през правоъгълна РШЗ преди пешеходния мост, която се запазва и се зауства в реката след нея, като накрая на отливния канал се монтира възвратна клапа DN 500. Дължината на участъка за реконструкция между РШ1 и РШП е 51,50 м с 2 броя СКО. Дължината на отливния канал е 9,30 м. Тръби - PP DN500 SN 16. По ул. Калето преминава магистрален водопровод за питейна вода ф250 ЕТ, който под моста минава окачено в стоманен кожух. Водопроводът е положен на дълбочина 1,30 м над теме тръба. Отливният канал от дъждопреливната шахта ще го пресече, като ще премине под него. В зоната на пресичането да се копае внимателно на ръка.
