

ПРОМЯНА - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КОМПЛЕКС ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ТРАПЕЗАРИЯ

И.Н.: 104080452

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	15.10.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45200000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	Прогнозна стойност	4 111 666 BGN
Прогнозна стойност EUR	2 102 401,19 EUR		

Описание Строително-монтажните работи, които съставляват предмета на настоящата обществена поръчка включват строително монтажни работи за основен ремонт, саниране и преустройство, чрез които сградата, която е неизползваема и е собственост на Община Тервел се преустройва в жилищна сграда с 35 бр. самостоятелни жилища и обществена трапезария с капацитет за 72 ма души, в т.ч. на тераса. Към всяко жилище и към обществената трапезария се осигурява складово помещение. Благоустроява се прилежащ терен към сградата и се осигурява паркинг с общо 49 паркоместа, в т.ч. 45 бр. външни и 4 бр. вътрешни. Сградата се състои от три блока (Блок 1 три надземни етажа и сутерен, Блок 2 три надземни етажа и сутерен и Блок 3 два надземни етажа и сутерен) и е с РЗП 2 745,91 кв. м. От главния вход е осигурен достъпен маршрут до всички части и нива на сградата чрез новопроектирания асансьор до стълбището на Блок 2 и коридорите на трите блока, които са свързани на всички надземни нива. За осигуряване на достъпността до Обществената трапезария е предвидено да се ползва мобилен гъсеничен подежник. С цел намаляване на натоварването върху конструкцията се предвижда премахване на почти всички преградни стени фасадни и вътрешни, премахване на всички настилки и замазки, с изключение на тези в стълбищата, премахване на всички мазилки по стени и тавани и на каменните фасадни облицовки. Ще се изпълнят енергоспестяващи мерки, ще се ремонтират всички покриви, ще се направи мълниезащита на сградата. Ще се оборудва обществената трапезария.

