

Изграждане на отоплителна инсталация на СУ Христо Ботев, гр. Цар Калоян, Област Разград

И.Н.: 102667818

Приложени файлове:

- Проект отоплителна инсталация на СУ Хр. Ботев.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 1. Указания.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена пор~.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 4. Проект на договор.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 2. Техническа спецификация.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 3. Методика.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T426174-Експорт-20240913.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	13.09.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45300000
Краен срок	24.09.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
Прогнозна стойност	170 905,7 BGN	Прогнозна стойност EUR	87 406,38 EUR

Описание Предвидени изпълнение на СМР по част ОВК на инвестиционния проект, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството : 1 Доставка и монтаж на термopомпа "ВЪЗДУХ-ВОДА" - 380 V, 50 Hz Данни за отопление и охлаждане съгл. EN 14511 Qотопл. = 60 kW, SCOP: 3.50, Qохл. = 60 kW, EER: 2.88, хладилен агент R32 (съгласно регламент на ЕС № 517/2014 на Европейския парлаент и на Съвета от 16 април 2014г. за флуоросъдържащите газове); комплект със сет конзоли за монтаж, присъединителен сет, ел.управление. Ниво на звуково налягане за външно т яло за МСП разположени в жилищни райони при максимално натоварване на 10m. - 60dB(A) - 3 бр. 2 Доставка и монтаж на буферен съд с обем 2000 л. - 1 бр. 3 управление 120/250.40 с Напор H-10m. И дебит Q-8m³ /h, V-220V, IP44 - 2 бр. 4 Доставка и монтаж на циркулационна помпа с вградено електронно управление 80/250.40 с Напор H-5m. И дебит Q-5m³ /h, V-220V, IP44 - 3 бр. 5 Доставка на мембранен разширителен съд 200л. - 1 бр. 6 Кран сферичен резбови 2" - 10 бр. 7 Кран сферичен резбови 1 1/2" - 4 бр. 8 Кран сферичен резбови 1 1/4" - 4 бр. 9 Кран сферичен резбови 1/2" - 3 бр.

10 бр. 10 У-филтър резбови 2" - 3 бр. 11 У-филтър резбови 2 1/2" – 1 бр. 12 Ръчен обезвъздушител 1/2' – 10 бр. 13 Предпазен клапан 3/4' (3,0 bar) – 1 бр. 14 Доставка и монтаж на тръба стоманенан ф 76.1x2,9 - 40 м. лин. 15 Доставка и монтаж на тръба стоманена ф 60,3x2,9 - 152 м. лин. 16 Доставка и монтаж на тръба стоманена ф 33,7x2,6* - 82 м. лин. 17 Доставка и монтаж на тръба поцинкована ф 28x1.5 - 120 м. лин. 18 Доставка и монтаж на тръба поцинкована ф 22x1.5 - 260 м. лин. 19 Доставка и монтаж на тръба поцинкована ф 18x1.5 - 20 м. лин. 20 Доставка и монтаж на тръба многослойна с ал.бложка ф 16 - 240 м. лин. 21 Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума по размер - 280 м. лин. 22 Доставка и монтаж на стомана преход ф 76,1x60,3 - 6 бр. 23 Доставка и монтаж на стомана преход ф 60,3x33,7 - 10 бр. 24 Доставка и монтаж на монтаж на поцинкован прес преход ф 28x22 - 26 бр. 25 Доставка и монтаж на монтаж на поцинкован прес преход ф 22x18 - 2 бр. 26 Доставка и монтаж на поцинкован прес ред. ф 28x1/2"ж - 10 бр. 27 Доставка и монтаж на поцинкован прес ред. ф 22x1/2"ж - 10 бр. 28 Доставка и монтаж на поцинкован прес ред. ф 18x1/2"ж - 2 бр. 29 Доставка и монтаж на поцинкован прес ред. ф 15x1/2"ж - 64 бр. 30 Доставка и монтаж на поцинкован прес ред. ф 28x3/4"ж - 28 бр. 31 Доставка и монтаж на поцинкован прес ред. ф 22x3/4"ж - 20 бр. 32 Доставка и монтаж на стоманен нипел за заварка 3/4" - 40 бр. 33 Доставка и монтаж на стоманен нипел за заварка 1/2" - 20 бр. 34 Доставка и монтаж на стоманен тройник за заварка ф 76.1 - 4 бр. 35 Доставка и монтаж на поцинкован прес щрангово отклонение ф 22x15 - 10 бр. 36 Доставка и монтаж на поцинкован прес двойно щрангово отклонение ф 28x15 - 26 бр. 37 Доставка и монтаж на поцинкован прес двойно щрангово отклонение ф 22x15 -38 бр. 38 Доставка и монтаж на поцинкован прес тройник ф 22x1/2" - 12 бр. 39 Доставка и монтаж на стоманено коляно за заварка ф 76,1 - 10 бр. 40 Доставка и монтаж на стоманено коляно за заварка ф 60,3 - 10 бр. 41 Доставка и монтаж на стоманено коляно за заварка ф 33,7* - 20 бр. 42 Доставка и монтаж на поцинковано прес коляно ф 28 - 10 бр. 43 Доставка и монтаж на поцинковано прес коляно ф 22 - 16 бр. 44 Доставка и монтаж на поцинковано прес коляно ф 18 - 10 бр. 45 Доставка и монтаж на поцинкована прес муфа ф 28 - 10 бр. 46 Доставка и монтаж на поцинкована прес муфа ф 22 - 20 бр. 47 Доставка и монтаж на поцинкована прес муфа ф 18 - 6 бр. 48 Доставка и монтаж на панелен радиатор т22 600/2000 - 71 бр. 49 Доставка и монтаж на панелен радиатор т22 600/1000 – 1 бр. 50 Доставка и монтаж на панелен радиатор т22 600/1200 – 1 бр. 51 Доставка и монтаж на панелен радиатор т22 600/1600 – 1 бр. 52 Доставка и монтаж на панелен радиатор т22 500/600* - 3 бр. 53 Доставка и монтаж на панелен радиатор т33 600/700* - 2 бр. 54 Доставка и монтаж на панелен радиатор т33 600/1600* - 1бр. 55 Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2' ъглов, комплект с термоглава – 80 бр. 56 Доставка и монтаж на радиаторен вентил секретен 1/2' - 80 бр. 57 Доставка и монтаж на конзоли за панелни радиатори – 6 бр. 58 Доставка и монтаж на нипел за многослойна тръба 1/2"ф 16 - 24x19 – 160 бр. 59 Доставка и монтаж на адаптор за многослойна тръба ф 16 - 24x19 – 160 бр. 60 Доставка и монтаж на закрепваща коснструкция - 98 кг. 61 Пуск и настройка на отоплителна инсталация – 1 бр. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка. Количествените сметки са съпътствани от инвестиционен проект във фаза технически проект , който дава ясна представа за предвидените строително-монтажни работи.
