

Реконструкция на водопроводна мрежа на улица 8-ма, част от ул. 29-та и част от ул. 25-та в с. Житница, община Калояново (между осови точки 122-120-119-118-110-111, о.т. 126-127-128, о.т. 122-123-124-125-126)

И.Н.: 103766060

Приложени файлове:

- 240410 Техническа спецификация водопровод ул.82529 Житница.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 240210 Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 240210 Документация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T431689-Експорт-20241007.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	07.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45231300
Краен срок	28.10.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА КАЛОЯНОВО	Прогнозна стойност	248 333,33 BGN
Прогнозна стойност EUR	127 044,22 EUR		

Описание Съществуващата водопроводна мрежа е изградена от етеритови тръби, които са амортизирани и дават чести аварии. Настилката на улицата на места е трамбована земна маса, а на дъги е асфалтова настилка. Дължината на предвидения за реконструкция участък е около 596 м. Ремонтът предвижда изкоп на стара настилка, доставка и полагане на основа от трошен камък, доставка и полагане на пясъчна възглавница под и около тръбата, доставка, полагане и монтаж на водопровод PE-HD PN10, включват се водопроводни отклонения за всеки един парцел. Дължина на водопровод, предвиден за ремонт е: Тръби PE-HD 110/6,6мм/SDR17/PN10 35.0m за връзки Тръби PE-HD 90/5,4мм/SDR17/PN10 596.0m за основно трасе Тръби PE-HD 90/5,4мм/SDR17/PN10 100.0m за връзки Тръби PE-HD 25/2,0мм/SDR17/PN10 70.0m за СВО Трасето на новия водопровод да е максимално близо до трасето на стария водопровод. Тръбите PE-HD 110/6,6мм/SDR17/PN10 и PE-HD 90/5,4мм/SDR17/PN10 са заложи за превключване на страничните улици, където основните съществуващи водопроводи са етернит /азбестоцимент/ Е 60мм. Трасето на водопровода е заложено изцяло в обхвата на съществуващите общински улици, на отстояние 1,5 м от бордюра, в съответствие с Наредба №8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места. По трасето на подменяния водопровод е заложено превключване на всички прилежащи парцели към реконструирувания водопровод, посредством сградно водопроводно отклонение PE-HD25/5,4мм /SDR17/PN10. Водопроводното отклонение е предвидено за подмяна до имотна граница, включително водовземна скоба и тротоарен спирателен кран. При влизане в частния имот, трябва да се предвиди водомерна шахта, разположена до два метра от уличната регулация (чл. 27, ал.1, ал.3, ал.5 на Наредба No4/29.09.2005 год.) В съответствие с чл. 29 на Наредба No4/29.09.2005 год. общият водомерно-арматурен възел включва СК, филтър, водомер, ОК, СК с изпразнител. На водопроводното отклонение да се предвиди и изпълни тротоарен спирателен кран преди влизането в имота. Водомерната шахта е задължение на собственика на имота. Изкопните и монтажните работи за новия водопровод трябва да се извършват внимателно, при необходимост на ръка. Направена и приложена е подробна спецификация за тръбите "фасонните части" арматурите и др. материали. КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: ТРЕТА КАТЕГОРИЯ съгласно чл. 137, ал.1, т. 3 от ЗУТ
