

ПРОМЯНА - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. 29-та ОТ О.Т. 142 ДО О.Т. 213 В С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ. КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

И.Н.: 102570858

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	11.09.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45231300
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА КАЛОЯНОВО	Прогнозна стойност	80 333,58 BGN
Прогнозна стойност EUR	41 003,26 EUR		

Описание Съществуващата водопроводна мрежа е изградена от етернитови тръби, които са амортизирани и дават чести аварии. Първите 45 метра от улицата има съществуваща асфалтова настилка, която е с множество неравности и пропадания. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенно каменна маса. Дължината на предвидения за реконструкция участък е около 360,90 м. Ремонтта предвижда изкоп на стара настилка, доставка и полагане на основа от трошен камък, доставка и полагане на пясъчна възглавница под и около тръбата, доставка и полагане на асфалтобетонена настилка неплътна и плътна смес, доставка и полагане на бордюри и пътни ивици, доставка, полагане и монтаж на водопровод PE-HD, PE100, за налягане PN10 bar /SDR 17/ с диаметър Ф 90, 4бр. ПХ и общо 23 СВО. Водопровода ще се изпълни на 2,00 м. от оста на улицата /съгласно Наредба №8 за правила и норми за разполагане на техническите проводни и съоръжения в населените места/. Предвидени са връзки във всички съществуващи водопроводи. За всички връзки са предвидени СК. Спирателните кранове за връзките със съществуващите водопроводи ще се изнесат извън обхвата на кръстовището. В зоната на свързване на реконструирувания водопровод със съществуващите улични водопроводи са заложени допълнително по 10м тръби /от двете страни на реконструирувания водопровод / със съответните към тях СМР.

