

ПРОМЯНА - Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с.Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащите съоръжения към него

И.Н.: 96882202

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 00490-2020-0017 Изпълнение на строително-монтажни - Разяснения20201203(UTC+02.00).html (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	08.05.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45000000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА МАРИЦА	Прогнозна стойност	1 202 947,49 BGN
Прогнозна стойност EUR	615 224 EUR		

Описание Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи във връзка изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с. Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащите съоръжения към него. Основната цел на проекта е отвеждане на отпадъчните води от с.Труд в канализационната мрежа на гр.Пловдив, а оттам пречистването им в ГПСОВ гр.Пловдив. Понастоящем канализационната мрежа на с.Труд е частично изградена. Същата е решена като смесена за дъждовни и битови води. Проектантското решение предвижда съществуващите два канализационни колектора на с.Труд, които заустват в р.Пясъчник, да се прекъснат и отпадъчните води от тях, посредством новопроектиран колектор да бъдат отведени до имота с предназначение за Канализационна помпена станция (КПС) в с.Труд. Новата КПС ще отвежда напорно събраните отпадъчни битови води до Карловско шосе, откъдето, посредством гравитачен колектор с трасе по локално платно на Карловско шосе, водите ще се заустят в съществуваща ревизионна шахта на канализация по Карловско шосе, отвеждаща отпадъчните води в ГПСОВ Пловдив. До изпълнението на реконструкцията и цялостно доизграждането на новата канализационна мрежа на с. Труд се предвижда към новата КПС да се включат отпадъчните води от съществуващата канализационна мрежа. В точките на прекъсване на съществуващите колектори се предвижда изграждане на нови преливни шахти ПРШ1 и ПРШ 2, а трасетата им от прекъсването до коритото на р.Пясъчник ще се използват за отливни колектори при дъжд.
