

Настоящата поръчка обхваща дейности на територията на п/ст Дулово 110/20 kV, включващи: Реконструкция на ОРУ 110 kV (преминаване на ОРУ 110 kV към схема единична секционирана с прекъсвач шинна система), съгласно Приложение 1.1 Еднолинейна схема ОРУ 110 kV след реконструкцията;, Уредба 110 kV се реконструира по схема единична секционирана с прекъсвач шинна система в обем две секции. Секция 1 Трафо Т101 извод 110 kV Прохлада 2 бр изводи Резерва мерене към шини 110 kV Секция 2 Трафо Т102 извод 110 kV Доростол извод 110 kV

И.Н.: 105420294

Приложени файлове:

- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка – комунални услуги.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	13.11.24
Вид документ	Приключен договор	Процедура	Друго
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Прогнозна стойност	5 255 616,3 BGN	Прогнозна стойност EUR	2 687 195,16 EUR
Изпълнители	ЕМУ АД	Стойност на договора	4 229 000,42 BGN

Описание	<p>Настоящата поръчка обхваща дейности на територията на п/ст Дулово 110/20 kV, включващи: Реконструкция на ОРУ 110 kV (преминаване на ОРУ 110 kV към схема единична секционирана с прекъсвач шинна система), съгласно Приложение № 1.1 Еднолинейна схема ОРУ 110 kV след реконструкцията ;, Уредба 110 kV се реконструира по схема единична секционирана с прекъсвач шинна система в обем две секции. Секция 1 Трафо Т101 извод 110 kV Прохлада 2 бр изводи Резерва мерене към шини 110 kV Секция 2 Трафо Т102 извод 110 kV Доростол извод 110 kV Раздел 1 бр извод Резерва мерене към шини 110 kV Присъединените ВЛ 110 kV се запазват съществуващите. Съществуващите портални конструкции за шинна система в ОРУ 110 kV се разрушават. Изграждат се нови стоманени портални конструкции, масички, тръбни мрежи, кабелни канали. Новата шинна система 110 kV се изгражда с проводник АСО-500. Окачването е с нови изолаторни вериги и арматурата за ВН. Подмяна на всички съществуващи съоръжения разединители, прекъсвачи, измерителни трансформатори и др. с нови), Изграждане на фундаменти и легла за силовите трансформатори, Изграждане на вътрешни пътища и пътни подходи, Направа на нова ограда, пешеходни и транспортни врати, Изграждане на маслосборна канализация, Изпълнение на вертикална планировка и изграждане на вътрешни пътища и подходи, Изпълнение на вторична комутация, заземителна и мълниезащитна инсталация, Изграждане на работно, аварийно и охранно осветление. Други дейности, съгласно проектните решения. Настоящата поръчка ще се изпълни чрез доставка на конструкции, материали и апаратура, изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация. За реконструкцията на п/ст Дулово 110/20 kV е изготвен инвестиционен проект, фаза-технически.</p>
----------	--
