

ОСНОВЕН РЕМОТ НА ОТКРИТИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, В ДВОРА НА ПГЕХТ ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ, УПИ II, КВ.403 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН ПЪРВИ ЕТАП СПОРТНИ ИГРИЩА И ОГРАДИ

И.Н.: 106859987

Приложени файлове:

- Инвест. проект.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация за участие.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T449433-Експорт-20241212.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

| | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|---|
| Вид на поръчката | Строителство | Дата на публикация | 12.12.24 |
| Вид документ | Обявление за поръчка | CPV/КОП кодове | 45000000 |
| Краен срок | 23.12.24 23:59 | Процедура | Събиране на оферти с обява |
| Подвид на документа | Поръчка на ниска стойност | Възложител | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ" |
| Прогнозна стойност | 249 900 BGN | Прогнозна стойност EUR | 127 786,87 EUR |

Описание В обхвата на Етап 1 – Изпълнение на спортни игрища и огради ще се коригират очертанията на съществуваща асфалтова настилка и прилежащите зелени площи. Премахва се асфалтовия горен пласт и се подравнява терена. На цялата територия се изпълнява нова асфалтова настилка с изключение на площта при игрището за футбол. Изпълняват се две нови игрища едното за футбол, другото многофункционално. Спортна площадка за футбол е с обща площ 915 кв.м., игралното поле е с външни размери 38/18 м с необходимите зони на безопасност. Настилката на игрището се предвижда да е с изкуствена трева с дължина на влакната 4 см. Оразмерителните линии да са с дебелина на линията 5 см. Обзавеждане - две врати. Вратите са готови съоръжения 100/200/ 300 см с полиестерна мрежа. Комбинираното игрище за баскетбол и волейбол е с обща площ 555 кв.м., игралното поле е с външни размери 28,10/16,10 м с необходимите зони на безопасност. Настилката е решена с плътен асфалтобетон 6 см. Площадките за баскетбол и волейбол са разчертани с дебелина на линиите 5 см, в два цвята за съответния спорт. Обзавеждане – Възложителя разполага с две баскетболни табла с кош, с проекта са предвидени допълнително само двете стойки за тях. За волейбола е предвидена нова мрежа и стойки по техническа спецификация. Предвидена е нова ажурна ограда h=4.1 м по конструктивен детайл. Оградата и основите и са изцяло в имота на възложителя. Западно при последния ред трибуни ще се демонтират и възстановят компрометирани бетонени елементи и ще се изпълни ограда. Оградата да е с височина 4 м ажурна метални пана с колове. Паното на оградата да е същото като на високата ограда. В обхвата на Първи етап, на обекта ще бъдат изпълнени спортна площадка за футбол на малки врати и комбинирана спортна площадка за игра - волейболно и баскетболно игрище. На мястото, на което ще се изградят площадките, ще се премахне горния пласт на съществуващата асфалтова настилка и ще се изпълни нова асфалтова настилка. Съоръженията, които ще се монтират, са комплексна доставка, както следва: Футболна врата с мрежа 2 бр.– рамката на вратата се анкерира в ивичен бетонов фундамент 40//80см съгласно детайлите на производителя. Зоната на анкериране се покрива с изкуствена трева. Кош за баскетбол 2 бр. – стойката на коша се монтира в бетонов фундамент 50/50/80 съгласно детайлите на производителя. Монтажът ще се изпълни на ниво асфалтова настилка. След монтажа на ударопоглъщащата настилка зоната на анкериране се покрива със специална каучукова фугираща смес. Мрежа за волейбол – стойките – 2 бр. се монтират в бетонови фундаменти 50/50/80 съгласно детайлите на производителя. Монтажът ще се изпълни на ниво бетонова настилка. След монтажа на ударопоглъщащата настилка зоната на анкериране се покрива със специална каучукова фугираща смес. Ограда - оградата ще се изпълни от оградна мрежа с височина 4,00 м, на стойки от метални тръби 80.50.3 с дължина 4,73 м през 2,50 м, и с височина 2,00 м, на стойки от метални тръби 80.50.3 с дължина 2,73 м през 2,50м,. Стойките се вбетонират 65 см в бетонови фундаменти 40/40/80 см. При решението за вертикална планировка до максимална степен са следвани съществуващите теренни кот и наклони. В проекта за вертикално планиране са: 1. Определени основните кот и на характерни места по алеите; 2. Прието е гравитачно отводняване на повърхностните води, с минимален наклон над 0.5%; 3. Вертикалното планиране е решено с непрекъснатата проектна равнина, по аналитичен метод с проектни наклони и дължини. То е съобразено със следните условия: Осигуряване на директен пешеходен достъп; Осигуряване на необходимите пешеходни връзки, чрез подходящи наклони и ширини; Съобразяване с архитектурните и функционални изисквания на съоръженията на територията на обекта. В проекта е избран директен метод за трасиране – трасира се директно търсената точка, като за целта е изготвен трасировъчен план с координатен регистър към него, в координатна система БГС 2005 г. Подробно описание на обхвата и дейностите по поръчката е включено в Техническите спецификации, която е неразделна част от настоящата документация. Възложителят определя техническите спецификации съгласно чл.48, ал.1 от ЗОП, съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област.
