

Избор на изпълнител за извършване на СМР по обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Здравна служба, с. Крушовица, общ. Мизия

И.Н.: 103314985

Приложени файлове:

- T428723-Експорт-20240927.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания за участие.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания за подготовка на образците.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Изисквания за личното състояние.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Методика за оценка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	27.09.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	17.10.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА МИЗИЯ	Прогнозна стойност	135 190,07 BGN
Прогнозна стойност EUR	69 150,93 EUR		

Описание Изготвеният инвестиционен проект във фаза технически проект има за цел главно да въведе мерки за енергийна ефективност, като е взет предвид доклада за енергийна ефективност. По външните стени поставена топлоизолация EPS 14 см., като на покрива се предвижда 15 см. минерална вата, като изцяло се подменя и хидроизолацията на покрива с нова на два пласта, горния с посипка. Съществуващите парапети са подменят със съвременни, които отговарят на изискванията на нормативната уредба с височина $h=1.05$ м. Съществуващите климатични тела се запазват като се поставя един нов климатик на северната тераса с цел да осигури комфорт във чакалнята на второ ниво. Подменя се ламаринените шапки по бордовете, а коминното тяло от второ ниво се обработва чрез задигане с тухлена зидария и се монтира съществуващия метален капак след обработка с грунд и боя на ръждата. Комина от котелното се реставрира и се поставя ламаринена шапка. Функционално всички помещения запазват текущата си функция. Всички олуци и водостоци се подменят след полагане на топлоизолацията. Гръмоотводните спусъци по фасадите се вграждат в топлоизолацията, като в тази зона топлоизолацията полагат ивици с ширина 20 см от минерална вата за противопожарна изолираност. Подменят се вътрешната и външната дограма на сградата, както се и ремонтират външните тераси към 2рия етаж на сградата от изток и от север. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация и инвестиционния проект, неразделна част от Документацията за участие.
