

## Текущ ремонт на три класни стаи, находящи се в сградата на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, гр. Харманли

И.Н.: 100950483

Приложени файлове:

- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект на договор - Приложение № 2.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T416984-Експорт-20240803.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Информация по чл. 44 ал. 3 т. 1 от ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация - Приложение № 1.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	03.08.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45400000
Краен срок	15.08.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
Прогнозна стойност	64 289,04 BGN	Прогнозна стойност EUR	32 879,37 EUR

---

Описание Текущият ремонт има за цел да се ремонтират основно три класни стаи /стая № 203, стая № 204 и стая №207/, находящи се в сградата на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов , гр. Харманли. Трите класни стаи /стая № 203, стая № 204 и стая №207/, находящи се на втори етаж в сградата на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов , гр. Харманли, с административен адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, ул. Любен Каравелов&rdquo; № 1, не са освежавани, като при всички помещения липсват и шпакловъчни работи. Изпълнителят трябва да извърши следните видове СМР: 1. Демонтажни работи: - Демонтаж ламперия,вкл.изнасяне; - Демонтаж дървена решетка пред радиатори; - Изнасяне подиум; - Демонтаж и монтаж учебна дъска; - Изнасяне и внасяне шкафове; - Демонтаж врата; - Демонтаж лампи; - Изхвърляне на строителни отпадъци; 2. Таван: - Доставка и монтаж вътрешно работно скеле; - Гипсокартон с дебелина 12,5мм и метална конструкция на таван; - Доставка и монтаж нови LED осветителни тела 40W, 40000K, 600/600мм за скрит монтаж; - Гипсова шпакловка по fugи гипсокартон; - Грундиране и боядисване с латекс таван трикратно; 3. Стени: - Гипсокартон с дебелина 12,5мм и метална конструкция стени; - Доставка и монтаж на нови контакти; - Гипсова шпакловка по fugи гипсокартон; - Грундиране и боядисване с латекс трикратно; - Доставка и монтаж на лайсна - защита от чинове ПДЧ с ширина 20см; - Доставка монтаж на дървена врата 115/235; - Шпакловка и боя около врати от страна на коридора. 4. Под: - Доставка и монтаж OSB 6мм за изравняване под; - Доставка и монтаж подложка под ламиниран паркет 0,5мм; - Доставка и монтаж ламиниран паркет с фуга &ge; 8 mm, AC4/32; - PVC первази; - Преходна лайсна под врата. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.

---