

## РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ № VAR 1175 /III-904/, ДОЛНИ ЧИФЛИК-КРИВИНИ-ГОЛИЦА-БУЛАИР ОТ КМ 3+770 ДО 8+674

И.Н.: 104523778

Приложени файлове:

- Образец № 4 -Проект\_на\_Договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 1-Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T435271-Експорт-20241023.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация\_път.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 2 - Инвестиционен проект.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	23.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45233200
Краен срок	22.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК	Прогнозна стойност	4 560 833,33 BGN
Прогнозна стойност EUR	2 331 714,38 EUR		

---

Описание

Предметът на обществената поръчка е: Реконструкция на път № VAR1175 /III-904/, Долни Чифлик-Кривини-Голица-Булаир от км 3+770 до 8+674 . Обектът на обществената поръчка е СТРОИТЕЛСТВО, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности: Разчистване на строителната площадка-49763,20 м<sup>2</sup>;Изкоп з.п.,вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние,разтоварване на депо и оформянето му-4531,92 м<sup>3</sup>;Фрезование на асфалтобетонова настилка,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние,разтоварване на депо и оформянето му-11539,10 м<sup>2</sup>;Изсичане на храсти и млада гора,вкл.събиране и изнасяне на изсечения материал,натоварване и превоз с бордова кола,вкл.всички свързани с това разходи-18831,36 м<sup>2</sup>;Ръчен изкоп з.п.,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние разтоварване на депо и оформянето му- 50,00 м<sup>3</sup>;Разваляне на бордюри,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние и разтоварване на депо-200,00 м;Разваляне на отводнителни улеи тип италиански,вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо-40,00 м;Разваляне на окопни водостоци,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние и разтоварване на депо-46,00 м;Демонтаж на еластична предпазна ограда,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние и разтоварване на депо-336,00 м;Демонтаж на парапет,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние и разтоварване на депо-12,00 м;Разваляне на водосток ф500,вкл.натоварване, транспортиране на опр.разстояние и разтоварване на депо- 46,00 м; Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа,вкл.всички свързани с това р-ди-30721,00 м<sup>2</sup>;Направа втори битумен разлив за връзка-30721,00 м<sup>2</sup>;Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина след уплътняване 4 см, съгл.нормативните документи и вс.свързани с това р-ди-4328,33 т;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон,тип А,за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см,вкл.всички свързани с това р-ди-30721,00 м<sup>2</sup>;Направа на кърпежи с неплътен асфалтобетон/биндер/с дебелина от 4 до 6 см,вкл.изрязване,почистване на основата,битумен разлив и вс.свързани с това р-ди-5121,00 м<sup>2</sup>;Доставка и полагане на трошенокаменна настилка,фракция 0-40 мм,вкл.уплътняване и всички съпътстващи разходи-3881,69 м<sup>3</sup>;Направа на окопен водосток ф500 по детайл,вкл.изкоп,челни стени и вс.свързани с това р-ди-69,00 м;Направа на тръбен водосток ф 1000 по детайл,вкл.изкоп,челни стени и вс.свързани с това разходи-18,00 м;Направа на дъждоприемен отток,вкл.всички свързани с това р-ди-1,00 бр;Направа на ново точно казанче по детайл,вкл.изкоп и вс.свързани с това р-ди-6,00 бр;Доставка и монтаж на ОСП тип N2W5,вкл.всички свързани с това р-ди-1280,00 м;Доставка и монтаж на бетонови бордюри 15/25,вкл.изкоп,подложен бетон и вс.свързани с това разходи-200,00 м;Доставка и монтаж на отводнителни улеи тип италиански по детайл,вкл.пясъчна подложка,бетонов праг и вс.свързани с това р-ди-40,00 м;Доставка и монтаж на метален парапет,вкл.всички свързани с това р-ди-12,00 м;Доставка и полагане на бетон C20/25,вкл.кофраж и вс.свързани с това р-ди-12,00 м<sup>3</sup>;Фугиране на каменна зидария, вкл.вс.свързани с това р-ди-100,00 м<sup>2</sup>;Възстановяване на каменна зидария и укрепване с бетон по детайл,вкл.вс.свързани с това р-ди 200,00 м<sup>2</sup>;Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли,вкл.всички свързани с това р-ди-1923,16 м<sup>2</sup>;Надлъжна пътна маркировка:М -0.15-1447,50 м<sup>2</sup>;М1-0.10- 45,20 м<sup>2</sup>;М3.1 -0.1/3/6 - 56,23 м<sup>2</sup>; М3.2-0.1/6/3 - 44,22 м<sup>2</sup>; М5.1 -0.1 +0.1/3/6-151,09 м<sup>2</sup>; М5.2 - 0.1/3/6 + 0.1-126,62 м<sup>2</sup>; М - 0.2/1/1 - 19,30 м<sup>2</sup>;Напречна пътна маркировка: М 6-0.5 STOP 33,00 м<sup>2</sup>;Доставка и монтаж на стандартни,рефлектиращи пътни знаци,вкл. крепежни елементи и вс.свързани с това р-ди-73,00 бр:пътен знак А1- 5,00 бр;пътен знак А2-5,00 бр; пътен знак А27-9,00бр;пътен знак А28- 9,00бр;пътен знак Б2-10,00 бр;пътен знак Б3-1,00 бр;пътен знак В24-13,00бр;пътен знак В26/50км/ч/-2,00бр;пътен знак В26/70км/ч/-6,00 бр;пътен знак В31- 13,00бр;Доставка и монтаж на нестандартни,рефлектиращи пътни знаци,вкл.крепежни елементи и вс.свързани с това разходи-4,00 бр:пътен знак Д11-2,00бр; пътен знак Д12-2,00бр;Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци,вкл.изкоп,бетон и вс.свързани с това р-ди-51,00бр;Доставка и укрепване на стойки за нестандартни-8,00бр. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническа спецификация на обществената поръчка, съдържаща се в отделен документ.

---