

Реконструкция на площад Тича, находящ се в УПИ XXXV, кв. 48, по плана на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик

И.Н.: 104639384

Приложени файлове:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Образец № 4 -Проект_на_Договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация - Площад.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	25.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45212100
Краен срок	26.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК	Прогнозна стойност	1 801 550,21 BGN
Прогнозна стойност EUR	921 037,94 EUR		

Описание Предметът на обществената поръчка е: Реконструкция на площад Тича , находящ се в УПИ XXXV, кв. 48, по плана на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик . Обектът на обществената поръчка е СТРОИТЕЛСТВО, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности: Демонтаж на бетонови плочи и павета, сортиране и ръчно палетизиране 2575,10 м2;Демонтаж на градински бордюр,сортиране и ръчно палетизиране 728,20 м1;Демонтаж на пътен бордюр, сортиране и ръчно палетизиране 221,10м1;Демонтаж на бетонова кашпа 80/50/20см-7,00 бр.;Демонтаж на бетонова кашпа 120/40/50см и ръчно палетизиране 7,00 бр.;Демонтаж на бетонова кашпа ф150/50см и ръчно палетизиране 5,00 бр.;Демонтаж на осветително тяло с височина до 120 см, ръчно палетизиране 6,00 бр.;Демонтаж на осветителни тяло с височина до 500 см 4,00 бр.;Демонтаж на осветително тяло с височина над 500 см-9,00 бр.;Демонтаж на градинска пейка, материал метал и дърво,ръчно палетизиране 12,00 бр.;Демонтаж на паркова пейка, материал бетон и дърво 3,00 бр.;Демонтаж на метално кошче за отпадъци 11,00 бр.;Демонтаж на решетка на английски двор, временно складиране 9,00 бр.;Демонтаж на климатик 1,00 бр.;Демонтаж на пътен знак 2,00 бр.;Демонтаж на метална стойка за велосипеди 1,00 бр.;Демонтаж на градинска чешма, материал

бетон 1,00 бр.;Демонтаж на общинска инф. табела 1,00 бр.;Демонтаж на метеорологични съоръжения 1,00 бр.;Демонтаж на капак на съществуваща водомерна шахта чешма и др.-1,00 бр;Демонтаж на метална стъргалка 100/50/8см 5,00 бр.;Демонтаж метален пилон 3,00 бр.;Отнемане на хумусен слой 30 см и насипване на вал-413,16 м3;Отнемане на хумусен слой 10 см и насипване на вал-110,99 м3;Отстраняване на уплътнен пласт от трошен камък или чакъл, дебелина до 30 см - 779,13 м3;Натоварване от вал и извозване на хумус на депо - 421,19 м3;Извозване на трошен камък (чакъл) на депо -779,13 м3; Извозване на строителни отпадъци на депо-70,83 м3;Направа на изкоп до 30 см, за полагане на основа на плочки 3689,49 м3;Подравняване и уплътняване на земна основа в изкоп 3689,49 м2;Уплътнен насип от трошен камък, фракция 0-63мм, дебелина на уплътнения слой 25см - 922,37 м3;Уплътнен насип от трошен камък, фракция 0-18мм, дебелина на уплътнения слой 25см - 922,37 м3; Пясъчно легло дебелина 5см-184,47 м3;Бетоново легло за полагане на градински бордюр (50/8/16см)-36,05 м3;Бетоново легло за полагане на пътен бордюр (50/15/25см)-30,89 м3;Градински бордюр 50/10/25см - 480,70 м1;Пътен бордюр 50/15/25см-355,30 м1;Криволинеен пътен бордюр R50см, 39/15/25см-1,10 м1;Криволинеен пътен бордюр R200см,78/15/25см-2,75 м1;Фугиране на градински бордюр 50/8/16см-480,70 м1;Фугиране на пътен бордюр 50/15/25см- 359,15 м1;Полагане на бетонови тротоарни плочи 50/50/8см, тъмен гранит-123,95 м2;Полагане на бетонови тротоарни плочи 50/50/8см светъл гранит - 1120,72 м2;Полагане на бетонови тротоарни плочи 50/75/8см, светъл гранит -1681,09 м2;Полагане на бетонови тротоарни плочи 60/30/4,5 см, кремаво-бял-37,62 м2;полагане на бетонови павета 8,5/ширина/8см, сиви-358,60м2;полагане на бетонови павета 8,5/ширина/8см, кафяви- 246,40 м2;полагане на бетонови павета 8,5/ширина/8см, охра, кафяв, червен -117,81 м2; полагане на бетонови тактилни 40/40/8 см-3,30 м2;Фугиране на настилка от бетонови тротоарни плочи с разтвор на циментова основа-123,95 м2;Фугиране на настилка от бетонови тротоарни плочи с трошен кварцов пясък, фракция 0-2мм-2805,11 м2;Фугиране на бетонови тротоарни плочи 60/30/4,5 см, с разтвор на циментова основа -37,62 м2;Фугиране на настилка от бетонови павета с трошен кварцов пясък,фракция 0-2мм -722,81 м2;Уплътняване на настилки чрез вибриране -3527,92 м2;Крайно фугиране на настилка от бетонови тротоарни плочи с трошен кварцов пясък, фракция,0-2мм -2805,11 м2;Крайно фугиране на настилка от бетонови павета с трошен кварцов пясък, фракция, 0-2мм-722,81 м2;Възстановяване на асфалтова настилка към пътен бордюр-71,83 м2;Направа, доставка и монтаж на метален капак за съществуваща водомерна шахта, мярка от място-1,00 бр.;Надграждане на стени на английски дворове-0,26 м3;Шлайфане, грундиране, боядисване и обратно монтиране на решетки по английски дворове-9,00 бр;изграждане на дървени пейки ширина 48см, върху бетонови кашпи, по дейл -29,15 м1;Градинска пейка -26,00 бр;Кош за отпадъци -18,00 бр.;Стойка за 5 бр. велосипеди -3,00 бр.;Инф.табела за дейностите извършени на обекта - 2,00 бр.;Паркова чешма -1,00 бр;Обратен монтаж на общинска информационна табела - 1,00 бр; Капак за ревизионна шахта, обикновен, размер 90/60-12,00 бр;Капак за ревизионна шахта с възможност за вграждане на настилка, размер 90/60 -21,00 бр.;Капак за ревизионна шахта с възможност за вграждане на настилка, размер 70/70 - 7,00 бр.;Полагане на хумусен слой,дебелина 40 см -102,96 м3;Полагане почвена смес за дървесни, храстови и тревни насаждения, дебелина 10см - 132,77 м3; Затревяване на площи с тревна смеска 1207 кв. м., при разходна норма 35кг/дка -46,47 кг.;Направа на механизирани изкоп при шахта за помпена станция, с дълбочина до 3 м, без укрепване 77 куб.м;Направа на ръчен изкоп при шахта за помпена станция 2,5 куб м;Направа на уплътнен обратен насип при шахта за помпена станция, ръчно трамбован на пластове с максимална дебелина 30 см 47 куб. м;Направа на кофраж за подложен бетон -1,2 кв. м;Доставка и полагане на подложен бетон C10/12 1 куб. м; Доставка и полагане на защитен бетон C10/12 1 куб. м;Направа на кофраж за шахта 56,5 кв. м; Доставка и полагане на армировка B500B за шахта 586 кг.;Доставка и полагане на поцинкована армировка B235B за стъпала при шахта 43 кг; Доставка и полагане на бетон C30/37 за шахта 7,4 куб. м;Доставка и направа на лепена битумна хидроизолация по детайл, включително грундиране 44 кв. м;Доставка и полагане на защитна PVC мембрана 36 кв. м; Доставка и монтаж на капак при вход за шахта, горещо поцинкован, със заключващо устройство и тегло до 50 кг -1 бр.;Направа на механизирани изкоп при резервоар, с дълбочина до 3,5 м, без укрепване 115 куб. м; Направа на ръчен изкоп при резервоар 1,9 куб. м.; Направа на уплътнен обратен насип при резервоар, ръчно трамбован на пластове с максимална дебелина 30 см -108,5 куб. м; Направа на кофраж за фундамент 6,4 кв. м;Доставка и полагане на бетон C12/15 за

фундамент 2,5 куб. м;Изкопни работи за направа на кашпи 73 куб. м; Уплътнен обратен насип при кашпи 47 куб. м; Направа на кофраж за бетонни кашпи 170,45 кв. м;Доставка и полагане на бетон С30/37 за бетонни кашпи, в т.ч. грижи в ранния етап на бетониране, разработка на технология за полагане на бетонната смес, при необходимост дисперсно армиране и/или направа на обикновена армировка 35,6 куб. м; Ръчна обработка (шлайфане) на видими бетонни повърхности -56 кв. м; Доставка и монтаж на PEHD тръби 32 - студена вода, вкл. фас. Части - 73,00 м; Изкоп в земни почви 58,40 м³; Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване 45,00 м³;Уплътняване на обратен насип на пластове по 30 см -45,00 м³;Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба 13,50 м³;Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под водопровод-5,84 м³;Доставка и монтаж на PEHD тръби 25 - студена вода, вкл. фас.части - 10,30 м;Изкоп в земни почви 8,00 м³;Засипване на изкопа с изкопаната пръст,трамбоване 6,00 м³;Уплътняване на обратен насип на пластове по 30 см - 6,00 м³; Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба -1,80 м³;Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под водопровода -0,80 м³; Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана канализация 200, включително и фасонни части 26,50 м;Изкоп в земни почви 82,15 м³;Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване -78,00 м³;Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см 78,00 м³;Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба 4,16 м³;Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVC тръби 1,86 м³; Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана канализация 160, включително и фасонни части 33,90 м;Изкоп в земни почви 65,10 м³;Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване 57,00 м³;Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см 57,00 м³;Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба 7,37 м³;Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVC тръби 2,24м³;Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана канализация 110, включително и фасонни части 34,20 м;Изкоп в земни почви 62,25 м³;Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване 55,00 м³;Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см-55,00 м³; Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба -6,80 м³;Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVC тръби 2,10 м³;Доставка и монтаж на ревизионни шахти от бетонови пръстени с чугунен капак и дълбочина до 2 м-6,00 бр.;Механизиран масов изкоп с дълбочина до 1,0м-70,4 м³;Пясъчна подложка вкл.доставка 4,4 м³;Обратен насип с земна почва 32,6 м³;Натоварване на земни маси на камион 37 м³;Извозване на земни маси с камион вкл. строителни отпадъци 37 м³;Разтоварване на земни маси от камион 37 м³; Трамбоване на земни маси на пластове 20 см 70,4 м³; Полагане на подложен бетон 2,2 м³; Доставка и монтаж на тръби ф 63 от непластифициран поливинилхлорид PVC-U за водопровод - дебелостенни PN 6-5м;Доставка и монтаж на тръби ф 110 от непластифициран поливинилхлорид PVC-U за водопровод - дебелостенни PN 6 -80 м;Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 / PN16- 90 -1 бр;Доставка и монтаж на PVC коляно ф 63/ PN16 - 90 -2 бр; Доставка и монтаж на PVC коляно ф 90 PN16 - 90 - 4 бр;Доставка и монтаж на PVC кръстач ф 110/63 / PN16-4 бр;Доставка и монтаж на PVC тройник ф 110/63 / PN16-1 бр; Доставка и монтаж на електромагнитен вентил за автоматично допълване с вода 1 -1 бр;Доставка и монтаж на датчик за ниво (нивосигнализатор) -1 бр;Дюза тип Фоам джет или еквивалентна-21 бр.;Доставка и монтаж на комплект: декоративна решетка от неръждаема стомана за монтаж на LED осветителни тела и дюза, съд куб PVC - резервоар(помпена шахта), , помпа потопяема с предфилтър 0.1kW -21 бр.;Доставка и монтаж на съд куб PVC - резервоар(захранваща шахта) 1 бр.;Доставка и монтаж на капак от неръждаема стомана тип ACO Uniface covers или еквивалентен с размер 50/50см-1бр.;Дънен сифон за вграждане комбиниран, свързване чрез лепене към тръба Ф50, в комплект с аксесоари за монтаж 1 бр.;Преливник -3 бр.;Хидравлични проби на инсталацията -1 бр.;Доставка и монтаж на криволинеен отводнителен слот от неръждаема стомана с дължина 33,63 м. в комплект с 4 бр. ревизионни отвора-1 бр.;Комплексна доставка и монтаж на филтрационен блок, включващ Пясъчен филтър, Q=6.1 м³/h, Циркулационна помпа , Q=4.0 м³/h, H=10 m, N=0.28 kW 220V, шестпътен вентил, ръчен обезвъздушител, колектори, манометър, пробка за източване -1 бр; Доставка и монтаж на потопяема помпа за леко замърсени води 0.7kW-1 бр.; Доставка и монтаж на тръби ф 32 от непластифициран поливинилхлорид PVC-U за водопровод - дебелостенни PN 10-3 м;Доставка и монтаж на водомер DN 25, Qmax=5 м³/h, за студена вода -1 бр.;Доставка и монтаж на Спирателен кран ф 32-1 бр;Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 32-1 бр.;Доставка и монтаж на Възвратна клапа ф 32 -1 бр.; Доставка и монтаж на Спирателен кран ф 32 с електрозадвижване-1 бр;Хидравлични проби на инсталацията-1 бр.;Механизиран изкоп с дълбочина до

1,00м-14 м3;Обратен насип с пясък вкл.доставка-2,1 м3;Пясъчна подложка вкл.доставка-2,1 м3;Обратен насип с земна почва-9,8 м3; Натоварване на земни маси на камион - 4,2 м3;Извозване на земни маси с камион 4,2 м3;Трамбоване на земни маси на пластове 20 см-14 м3;Доставка и монтаж на РЕНД тръби ф 32 PN 10 включително фасонни парчета - доставка и монтаж в готов изкоп -14 м;Доставка и монтаж на РЕНД тръби ф 50 PN 10 включително фасонни парчета - доставка и монтаж в готов изкоп -14 м; Доставка и монтаж на РЕНД тръби ф 63 PN 10 включително фасонни парчета - доставка и монтаж в готов изкоп 14 м;Сигнална лента на 0,3м от терена 42 м;Хидравлично изпитване на водопровод до ф90-42 м; Трасиране на кабелна линия в равнинен терен 0,54 км;Доставка на табло - Тосв.,по схема 1 бр.;Доставка на табло - Тхмс., по схема 1 бр.;Направа изпок 0,8/0,4м със зариване и трамбоване 540 м;Направа на пясъчна възглавница 260 м;Доставка и полагане на тр. 32-330 м; Доставка и полагане на тр. 40 -140 м;Доставка и полагане на PVC тр. Ф70-4 м;Доставка и полагане на PVC тр. Ф110-280 м; Доставка и полагане на PVC лента Внимание Ел. Кабел 540 м; Доставка на кабел САВТ 4x25 мм2-10 м;Доставка на кабел САВТ 4x16 мм2-855м;Доставка на кабел СВТ 3x6 мм2-25 м;Доставка на кабел СВТ 3x10 мм2-45 м; Доставка на кабел СВТ 3x1,5 мм2-370 м; Изтегляне на кабел САВТ 4x25 мм2 в PVC тръба-10 м; Полагане на кабел САВТ 4x16 мм2 в изкоп-575 м; Изтегляне на кабел САВТ 4x16 мм2 в PVC тръба-280 м;Изтегляне на кабел СВТ 3x6 мм2 в PVC тръба -25м;Полагане на кабел СВТ 3x10 мм2 в изкоп-15 м;Изтегляне на кабел СВТ 3x10 мм2 в PVC тръба-30 м;Направа на суха разделка на кабел за четири жила-88 бр.;Направа на суха разделка на кабел за три жила -6 бр.;Монтаж на табло, вкл. крепежи-2 бр.; Подвързване на кабел тип САВТ 4x25 мм2 в табло -1 бр.; Доставка и монтаж на стълб за осветление, трисекционен, стоманено тръбен ф133, 5,5м 33 бр.;Доставка и монтаж на стълб за осветление, трисекционен, стоманено тръбен ф133, 9м -13 бр.; Доставка и монтаж на рогатка за един алеен осветител-27бр.;Доставка и монтаж на рогатка за два алейни осветителя 6 бр.;Доставка и монтаж на рогатка за един уличен осветител-11 бр.;Доставка и монтаж на рогатка за два улични осветителя2 бр.;Доставка, монтаж и подвързване на LED прожектор 30W-2 бр.;Доставка, монтаж и подвързване на уличен LED осветител 30W-39 бр.;Доставка, монтаж и подвързване на уличен LED осветител 80W-15 бр.;Доставка и монтаж на разклонителна кутия тип К2 с предпазител за стълбово-улично осветление с АП 1 р-10А-46 бр.; Доставка и монтаж на кабелни марки - 51бр.; Направа, изпитания на кабел за три жила-6 бр.;Направа, изпитания на кабел за четири жила -44 бр.;Направа на заземление с един кол 63/63/6 -1,5м -31 бр.;Направа изпитания на заземление с един кол-31 бр.;Направа на кабелна шахта 120x90 см -1 бр.;Направа на кабелна шахта 60x90 см- 25 бр.;Доставка на пясък-21 м3;Извозване и изхвърляне на земни маси-21 м3; Доставка и монтаж на АHD DVR 16 канала с монитор 1 бр.;Доставка и монтаж на HDD 4Тb 1 бр.;Доставка и монтаж на PTZ АHD видеокамера, вандало- устойчива с IP 66, 960P и IR 40 m-6 бр.;Доставка и изтегляне на кабел тип RG59+2xO,75 мм2 в тръба-670 м;Доставка и полагане на гофрирани тръби ф40 мм в изкоп -640 м; Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 мм в конструкция-30 м;Доставка на UPS 230/12V, 600VA-1 бр.;Доставка на захранващ модул за видео камери 12V-1бр.;Направа на изкоп с размери 0,6/1,0м-16 м;Доставка и полагане на Сигнална лента Високо Напрежение -16 м; Доставка и полагане на пясък 3,84 м3;Доставка и полагане на PVC тръба Ф110-96 м; Направа на обратна засипка и подравняване 5,76 м3;Подравняване и извозване на излишните земни маси извън района на обекта, включително и такси за депонирането им-3,84 м3; Доставка и полагане на готова бетонова шахта за капак 60/90м дълбочина 1м. -1бр.;Изработка на декоративен капак за шахта 60/90м, композиционно сходен с настилката 1 бр.; Направа заземление с заземителен кол от поцинкован профил 1500/60/60/6 мм комплект със шина -2 бр.;Доставка и полагане на кабел с каучукова изолация H07RN-F 3x1,5 мм2-600м; Доставка и полагане на кабел с каучукова изолация H07RN-F 4x1,5 мм2 -410 м;Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2-3 м;Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм2-3 м; Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм2-25 м;Доставка и полагане на кабел СВТ 2x1мм2- 10 м;Доставка и монтаж на гофр.PVC тръба Ф75мм-400 м;Доставка и монтаж на тв. PVC тръба Ф25мм комплект с всички крепежни елементи за монтаж на стена-38м; Доставка и монтаж на тв. PVC тръба Ф40мм комплект с всички крепежни елементи за монтаж на стена-3 м;Доставка и монтаж на влагозащитена неръждаема разклонителна кутия IP68, с вградени 4 щуцера -32 бр.; Доставка и монтаж на разпределително табло 1(70/50/20 см, поцинковано, прахово боядисано, IP65) по схема -1 бр.;Доставка и монтаж на разпределително табло 2(135/80/30 см, поцинковано, прахово боядисано, IP6X, вентилирано) по схема-1 бр.;Осветител за фонтан с LED RGB; IP68; 12V; Корпус

неръждаема стомана, за вграждане в унифицирана дюза, цифров интерфейс; 3W-42 бр.; Осветител с ЛЛ 36W; плафон; IP54; корпус устойчив на хим. среда-1 бр.; Осветител с ЛЛ 8W; аплик; IP54; корпус устойчив на хим. среда; вграден акумулатор- 1 бр.; Доставка и монтаж на влагозащитен обикновен ключ-1 бр.; Доставка и монтаж на влагозащитен контакт тип шуко за открит монтаж 1 бр.; Измервател на ниво на течности-1 бр.; Тестове, настройка и оживяване на системата-1бр.; Направа на 72 часови проби-1 бр.; Широколистни дървета *Albizia julibrissin* (височина в см. - 250) 4 бр.; *Lagerstroemia indica* (височина в см. - 180)-5 бр.; Широколистни храсти: *Lonicera nitida* (височина в см. 30-40)-402 бр.; *Photinia fraseri red robin* (височина в см. 15-20) -74 бр.; Сезонни *Salvia splendens* - 2039 бр.; *Tagetes patula* 2079 бр. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническа спецификация на обществената поръчка, съдържаща се в отделен документ.
