

**„Проектиране и изпълнение на строеж и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Щастливеца“ - гр. Свищов, ул. Кирил Д. Аврамов № 10 по НПВУ“**

И.Н.: 105716900

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	19.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000 44230000 45310000 45320000 45400000 71221000
Краен срок	03.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА СВИЩОВ	Прогнозна стойност	337 647,43 BGN 337 647,43 BGN
Прогнозна стойност	172 798,07 EUR 172 798,07 EUR EUR		

---

Описание Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ във фаза „Работен проект“ за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига минимум клас на енергопотребление „В“ при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване и осигуряване на достъпна среда в сградата на хора със затруднено придвижване съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията на многофамилната жилищна сграда намираща се на адрес: гр. Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов №10“.УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР по време на изпълнението на строителните и монтажните работи в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ на многофамилната жилищна сграда в гр. Свищов съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект.Предвижда се изпълнение на следните основни строително-монтажни работи:Мярка за енергоспестяване В1: Топлоизолация на стени – Доставка и монтаж топлоизолационна система с EPS с дебелина 12см, Доставка и монтаж топлоизолационна система тип XPS 20 mm, Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (по цветен проект) – 1970,00 м2;Мярка за енергоспестяване В3: Топлоизолация на покрив - Доставка и монтаж на топлоизолация каменна вата с дебелина 12 см - 294,80 м2, Доставка и полагане на хидроизолация - един пласт без посипка APP 4,0кг/м2 по покривна плоча - 294,80 м2, Доставка и полагане на хидроизолация - един пласт с посипка APP 4,5кг/м2 по покривна плоча – 294,80 м2;Мярка за енергоспестяване В4: Топлоизолация на под - доставка и монтаж на PVC дограма с пет камери и двоен стъклопакет с нискоемисионно коефициент на топлопреминаване на сглобения образец  $U_w < 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$  – 9,90 м2, Доставка и монтаж топлоизолационна система с XPS 10см, Доставка и полагане на мозаечна мазилка по цокъл – 95,40 м2, топлоизолационна система тип XPS 20 mm, Доставка и полагане на мозаечна мазилка по страници на отвори– 55,80 м2, Доставка и монтаж топлоизолационна система EPS с дебелина 12 см, Доставка и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка за еркера – 29,40 м2;Мярка за енергоспестяване В5: Подмяна дограма - Демонтаж на съществуваща дограма и доставка и монтаж на PVC дограма с пет камери и троен стъклопакет - всесезонно /бяло/ нискоемисионно коефициент на топлопреминаване на сглобения образец  $U_w < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$  – 208,70 м2;Мярка за енергоспестяване С12: Осветителна инсталация – Доставка и монтаж LED осветителни тела с вграден датчик за движение с мощност 6 W – 8 бр.Мерки за подобряване достъпа за хора със затруднено придвижване - Изпълнение на СМР за подобряване достъпа за хора със затруднено придвижване до входните врати на 1 блок-секция.Строежът е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 9 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и писмо изх. №ВТ-1524-02-720/10.06.2016 г. на началника на ДНСК София.Подробните изисквания за изпълнение са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

---