

ПРЕКРАТЕНА - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР 1 ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. СОПОТ В ОБХВАТА НА УЛИЦА ХРИСТО БОТЕВ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

И.Н.: 103467567

Приложени файлове:

- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	30.09.24
Вид документ	Прекратена процедура	CPV/КОП кодове	45000000
Рамково споразумение	НЕ	Процедура	Пряко договаряне
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА СОПОТ
Прогнозна стойност	1 983 715 BGN	Прогнозна стойност EUR	1 014 065,54 EUR
Изпълнители	НЯМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ		

Описание	<p>Настоящата обществена поръчка е за осъществяване на реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1 от канализационната мрежа на гр. Сопот в обхвата на улица Христо Ботев извън регулация на населеното място. За изпълнението на обекта на СМР е издадено Разрешение за строеж № 3 от 01.03.2024 г. на Главния архитект на община Сопот. Строежът е: втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Групата и категорията на строежа съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) е четвърта група, втора категория. Конкретният обхват за работа в рамките на обществената поръчка, изведен от приложения инвестиционен проект във фаза Техническа и количествените сметки към него, е както следва: Изпълнение на Канализация с дължина 221 м с РР тръби ф1000 мм по изкопен способ, в рамките на съществуваща улица с трайна настилка, вкл. изпълнение на шахта заустване и дъждоприемни съоръжения за отводняване на уличното платно; Изпълнение на рехабилитация по безизкопен способ по метода CIPP на съществуващ канализационен стоманобетонен канал ф1000 мм с дължина 402 м. Улица Христо Ботев е предвидена за цялостен ремонт по отделно инвестиционно намерение в тази връзка в настоящата поръчка не са предвидени дейности по възстановяване на асфалтови пласове от плътен асфалтобетон и свързващ асфалтобетон (биндер). Естеството и обемът на дейностите, предмет на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката, са подробно представени в инвестиционния проект и техническата спецификация на възложителя, неразделна част от настоящата документация.</p>
----------	---
