

Основен ремонт на част от ул. Димитър Благоев, с. Брестник, подмяна на водопровод и изграждане на улична канализация.

И.Н.: 105218329

Приложени файлове:

- Разяснения по зададен въпрос.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T436083-Експорт-20241108.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	21.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45231300
Краен срок	18.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА РОДОПИ	Прогнозна стойност	408 333,67 BGN
Прогнозна стойност	208 887,7 EUR		
EUR			

Описание Основен ремонт на ул. Димитър Благоев с. Брестник община Родопи - продължение на канализация - канал 46 /о.т.106-о.т.62.-о.т.63 до РШ същ./ и рехабилитация на съществуващ водопровод по трасето. Изпълнение на строително монтажни работи за изграждане на второстепенна водопроводна и канализационна мрежа с обхват: канален клон 46 с дължина 266 м. до заустването му в същ. РШ на главен колектор I и рехабилитация на съществуващ водопровод по трасето на канализацията. Канален клон 46 ще се изпълни с гофрирани тръби ф315 и дължина 266 м. Рехабилитацията на стария съществуващ водопровод по трасето на канализацията ще се изпълни с полиетиленови тръби ф90 и ф110 и дължина от 243 м. ф90 и 9 м. ф110. Водопроводната и канализационна мрежа са проектирани в съответствие с изискванията на Наредба №8 за местоположение на елементите на инженерната инфраструктура, като точното им местоположение по съответните улици е съгласно одобрения технически проект. СВО и СКО са предвидени до имотна граница. По трасето на водопровода на необходимите места са проектирани спирателни кранове, 3 бр. пожарни хидранти /надземни/ и ТСК на водопроводните отклонения. Предвидени са 16 бр. СВО. Изискванията към отделните арматури са указани в проекта. Предвидената водопроводна мрежа е с тръби PN10, PE 100 по БДС ISO 4427:2002. Уличната канализация - канал 46 ще се изпълни с гофрирани тръби HD PEф400, SN8 с дължина 266 м. и трасе през о.т.106-о.т.62-о.т.63 до заустване в същ. РШ на гл. колектор I. Преминаването през път III-8606 е предвидено с хоризонтален сондаж с дължина 23 м. По трасето ще се изпълнят 7 бр. РШ от бетонови пръстени ф1000 и чугунени капаци с клас на натоварване D400. Предвидени са 16 бр. СКО. Изпълнението на изкопите да се извършва по приложен детайл. Възстановяването на асфалтовите улични настилки е предвидено по цялата ширина на уличното платно /от бордюру до бордюру/. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 77 от 09.02.2024 г. Обектът е II-ра категория. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в ЧАСТ II. Техническа спецификация и инвестиционният проект, неразделна част от документацията за участие.
