

## **Изпълнение на строително - монтажни работи на обект Аварийно укрепване на мостово съоръжение на р. Бързия и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито в землището на село Боровци, община Берковица**

И.Н.: 100231538

Приложени файлове:

- Проект на договор-мост ЦАИС.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Obobshtena KS.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44 ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация-мост финал.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация-за СМР - мост ЦАИС.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

|                        |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Вид на поръчката       | Строителство         | Дата на публикация   | 19.07.24             |
| Вид документ           | Обявление за поръчка | CPV/КОП кодове       | 45220000             |
| Краен срок             | 29.07.24 23:59       | Рамково споразумение | НЕ                   |
| Процедура              | Открита процедура    | Подвид на документа  | Национално обявление |
| Възложител             | ОБЩИНА БЕРКОВИЦА     | Прогнозна стойност   | 1 346 366,39 BGN     |
| Прогнозна стойност EUR | 688 431,96 EUR       |                      |                      |

---

Описание Предметът на настоящата поръчка включва извършването на строително-монтажни работи за аварийно укрепване на мостово съоръжение на р. Бързия и изграждане на подпорни стени за корекция на речно корито в землището на село Боровци, община Берковица. Предвид аварийното състояние на разглеждания участък е предвидено да се извършват ремонтните дейности, включващи: изграждане на насип на пътното тяло и пътната конструкция на разрушения участък от път MON 1012; Запръстяване и затревяване на откосите на насипната конструкция; укрепване на довеждащия водопровод; изграждане на банкет и с нефракционен скален материал със средна дебелина мин. 20 см. и 10 см. трошен камък с подбран зърнометричен състав (фракция 0-40) за банкети; изграждане на насипна конструкция за възстановяване на пътното тяло, като се положат три пласта асфалтобетон; демонтаж на съществуващите стоманени предпазни огради в участъка, и монтаж на нови ограничителни системи за пътища и парапети, съобразени с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по РПМ АПИ 2010 и БДС EN 1317; възстановяване на хоризонталната маркировка, като същата ще се изпълни от студени шприц пластици с минимална дебелина на слоя 0,6 мм с допустимо отклонение 10 %, като осовата линия се предвижда с ширина 0,10 м.; Предвидени са строителни дейности, съгласно проекта по част Хидротехническа , а именно: предвижда се построяване на три броя подпорни стени по бреговете на реката, които ще предпазят имотите в непосредствена близост от заливане и изравяне на левия бряг преди мост. Предвижда се изграждане на: Подпорна стена № 1 следва да се изгради по левия бряг на реката, над моста в ПИ № 05654.70.28 с площ  $F=31,048$  дка, пасище, общинска собственост. Стената следва да се изгради стоманобетонова с височина  $H=2.80$  м. и дължина  $L=158$  м. (този бряг е силно разрушен от високите води на реката, като целта на тази стена е и възстановяване старото корито на реката). - Подпорна стена № 2 - следва да се изгради по десния бряг на реката, над моста в ПИ № 05654.70.12 с площ  $F=54,788$  дка, пасище, общинска собственост. Стената следва да се изгради стоманобетонова с височина  $H=2.80$  м. и дължина  $L=70$  м. - Подпорна стена № 3: Следва да се изгради по десния бряг на реката, под моста в ПИ № 05654.70.39 с площ  $F=137,874$  дка, пасище, общинска собственост. Стената е стоманобетонова с височина  $H=2.30$  м. и дължина  $L=80$  м. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и проектна документация.

---